

Collectieve Inkoopactie - najaar 2020

Aanbieding Vloerisolatie - Heel Houten Isoleert

| Bodemfolie en vloerisolatie | | per m² incl. Btw |
|--|---------------------|------------------------------------|
| Bodemfolie en vloerisolatie aanbrengen | 30,0 m ² | € 44,3 € 1.327,50 |
| Bodemfolie en vloerisolatie aanbrengen | 40,0 m ² | € 39,7 € 1.586,88 |
| Bodemfolie en vloerisolatie aanbrengen | 50,0 m ² | € 37,2 € 1.858,25 |
| Bodemfolie en vloerisolatie aanbrengen | 60,0 m ² | € 35,0 € 2.099,10 |
| Bodemfolie en vloerisolatie aanbrengen | 60+ m ² | op aanvraag |

Extra keer terugkomen ivm te natte onderzijde vloer, standaard 1,0 keer € 109,0 € 109,0

Extra keer terugkomen ivm te natte onderzijde vloer,
indien we meerdere vloeren in een wijk kunnen combineren 1,0 keer € 54,5 € 54,5

| Optie/ Meerwerk | | per m² incl. Btw |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| Isobooster T5 Rd = 4,6 m ² K/W | bijv bij 40,0 m ² | € 6,1 € 242,00 |
| radiatorfolie aanbrengen | 1 stuk | € 21,80 |
| cv leidingen isoleren en voorzien van bandagefolie, bv | 30,0 m | € 7,4 € 221,55 |
| convectorput isoleren ca 2,5 m lang | 1 stuk | € 138,00 |
| kruipruimte ventilatie gaten boren incl renovatiekoker | 1 stuk | € 56,30 |
| mangat graven onder de fundering (geen klei) | 1 stuk | € 130,80 |
| water weg pompen, totdat we aan de slag kunnen met werkzh. in de kruipruimte (1 uur) | | € 87,20 |

Toelichting

Deze aanbieding betreft: **aanbrengen bodemfolie** op de kruipruimtebodem,

Tonzon Thermoskussens onder de vloer Rd = 3,8 m² K/W

of

Isobooster T3 Isolatiebekens onder de vloer woning Rd = 3,7 m² K/W

Steenachtig puin aan de kant, Organisch afval (hout) uit de kruipruimte afvoeren

Begroting is inclusief voorrijden, materialen en arbeid

Zie info p 2-3 met eventuele aanvullende werkzaamheden

Voor onze algemene voorwaarden zie <http://www.randomisoleren.nl/alg-voorwaarden/>



ikwilmijnvloerisoleren

Rento Hermanns
Molierelaan 54
3533 VJ Utrecht
06-27285797

houten@randomisoleren.nl
www.randomisoleren.nl

Taha Appak
Pruimengarde 19
3992 JK Houten
06-28736030

houten@randomisoleren.nl
www.ikwilmijnvloerisoleren.nl

Aanmelden tot 15 november 2020

Meer info: www.energierijkhouten.nl/vloer-isolatie

SUPPLEMENT bij Offerte Vloerisolatie (najaar 2020)

Deze bijlage is een toelichting op de prijsvorming van het collectieve aanbod voor EnergieRijk Houten. In het algemeen staan in de offerte de werkzaamheden die wij u aanbieden. Daarnaast nog diverse aandachtspunten, en eventuele aanvullende werkzaamheden en stelposten.

Gedeelte wel/niet?

Indien u overweegt een deel van de vloer niet te laten isoleren, wijzen wij u op twee punten:

- bij vloerverwarming kan bij het weglaten van isolatie veel warmte in de kruipruimte terecht komen.
- de deels weglaten van bodemfolie, betekent het dat er toch veel vocht uit de bodem in de kruipruimte komt.

Bereikbaarheid kruipruimte.

Prijzen zijn op basis van een bereikbare kruipruimte vanaf 45 cm onder een houten balk of betonnen vloer.

Hoe krappere hoe lastiger het werken wordt en hoe meer tijd het kost. Daarbij geldt:

- bij 40cm een toeslag van 25% op de arbeid
- bij 35cm een toeslag van 40% op de arbeid.
- bij 30cm een toeslag van 50% op de arbeid.

Meerdere Kruipruimtes?

Basisprijzen zijn op basis van een 1 kruipruimte.

Meer kruipruimtes en onderbrekingen zoals een onderslagbalk die op ondersteuning staat, vraagt om meer werk.

Voor iedere extra kruipruimte of onderbrekingen vragen wij €54,5 incl 9% BTW

Ruimen & egaliseren bodem kruipruimte

Om de bodemfolie goed te kunnen leggen, moeten stenen/puin e.d. aan de kant gelegd worden en als het teveel is, verwijderd en afgevoerd worden. Leidingen (elektra, TV, telefoon) worden zo mogelijk 'georganiseerd'. Dit is meerwerk op uurbasis á € 54,50 incl 9% btw.

Wij voeren geen puin en organisch afval af, tenzij afgesproken.

Isolatie CV-leidingen

CV-leidingen bevinden zich meestal onder de balken, dus boven of op de bodem. Nadat de vloer is geïsoleerd zullen zij nog meer warmte verliezen. Daarom adviseren wij om deze te isoleren en te voorzien van Tonzon bandagefolie

Meerwerk €7/m1. incl 21% BTW

Noppenfolie/ foam aanbrengen

Op sommige plaatsen kan het grondwater boven de kruipruimtebodembodem komen. In dat geval leggen wij noppenfolie neer, ter bescherming van de bodemfolie. Hiermee wordt de bodemfolie beter beschermt.

Meerwerk €5/m2 Incl BTW

Zeer vochtige kruipruimtes

Bij zeer vochtige kruipruimtes is meestal de onderzijde vloer nat, te vochtig (hout, beton of polystyreen) De vloer dient door natuurlijke ventilatie eerst droog te worden. Dit kan enkele weken tot maanden duren.

De vaste meerkosten voor zo'n 'herstart' bedragen € 109,00 incl 9% btw

Voorrijd- en parkeerkosten

Voorrijdkosten zijn inbegrepen bij de offerte. Plaatselijke parkeerkosten zijn voor rekening klant (bezoekerskaart?). Worden meegenomen in de factuur.

Aanmelden tot 15 november 2020

Meer info: www.energierijkhouten.nl/vloer-isolatie

Radiatorfolie aanbrengen

Plaatradiatoren kunnen met hittebestendige lijm strips worden voorzien van speciale TONZON reflectiefolie, zodat ze geen warmte uitstralen naar de (buiten)muur. Nader op te geven indien gewenst.

Richtprijs incl 9% BTW € 20,- á € 25,- per radiator, o.a. afhankelijk van bereikbaarheid.

Kruipruimte ventilatie

Het is noodzakelijk dat de kruipruimte geventileerd wordt met de buitenlucht. Wij checken de ventilatiegaten en adviseren ontbrekende gaten te laten boren of te dichten indien teveel aanwezig zijn.

Overige (onvoorziene) werkzaamheden...

Deze zullen pas worden uitgevoerd na overleg met klant. Boren/hakken/graven doorgang van ene naar andere ruimte

indien niet aanwezig of te klein. Dat geldt uiteraard ook voor andere kluswerkzaamheden in uw opdracht.

Aanwezigheid bewoner tijdens werkzaamheden

Conform de Arbo-wet of gewoon bij calamiteiten is het gewenst dat er iemand in huis is. Daarvan kan in overleg – afhankelijk van de omstandigheden – voor kortere tijd van afgeweken worden.

Certificering

Wij zijn gecertificeerd via Insula volgens BRL-IC 140, kosten zijn €0,24/ per m2 inbegrepen bij de offerte. Insula neemt steekproeven en kan spontaan langskomen.

Overig

Opdrachtgever stelt elektra, stromend water, schaftruimte en sanitaire voorzieningen ter beschikking.

Aanmelden tot 15 november 2020

Meer info: www.energierijkhouten.nl/vloer-isolatie