
Dakisolatie

Wat zijn de belangrijkste punten

- Controleer goed het dak voordat je begint
- Lekkages, vocht plekken moeten voor de werkzaamheden opgelost
- Benut de hele ruimte tussen de gordingen voor de isolatie indien kan
- Zorg ervoor dat je binnenkant naar buiten toe helemaal luchtdicht is
- afwerking

Controle binnen- en buitenkant

- Kijk goed binnen of er sporen van lekkages zijn
  bij schoosteen bijv. Alle dakdoorberekeingen zijn verdachte plekken
- kijk goed of het dak enigszins nog recht is en geen verzekkingen zijn







lekkage





Isoleer maximaal

- Gebruik de hele ruimte tussen de balken/gordingen als het kan voor de isolatiematerialen.
- 10cm isolatie rd 2,63 m2K/W
- 15cm isolatie rd 3,95 m2K/W

Arbeid voor beide hetzelfde tijd. Als je nog een keer moet doen kost het veel meer tijd.





Luchtdichting

Luchtdichting speelt een cruciale rol bij dakisolatie aan de binnenkant en heeft aanzienlijke impact op energieprestaties, vochtbeheersing en wooncomfort. Bij goed geïsoleerde woningen kan het aandeel energieverlies door ongecontroleerde luchtstromen oplopen tot 30-50% van de totale energiebehoefte. Voor dakisolatie aan de binnenzijde is een correcte luchtdichte laag daarom essentieel om de gewenste energieprestaties te behalen



afwerking



